ООО «ДОРФ»
ИНН 3663167916 ОГРН 1243600007958
394090, г. Воронеж, ул. Ростовская, 78, помещ. 10
E-mail: zakaz@dorf-tech.ru Тел. +7 (962) 331 80 00

Прайс-лист работ/услуг

Работы	
Цена чел/час, руб., в т.ч. НДС 22%, в рабочий день	4 000,00 руб.
Цена чел/час, руб., в т.ч. НДС 22%, в выходной и праздничный день	5 000,00 руб.
Пробег до местонахождения техники и обратно	
Цена за км, руб., в т.ч. НДС 22%, в рабочий день	50,00 руб.
Цена за км, руб., в т.ч. НДС 22%, в выходной и праздничный день	55,00 руб.
Прочие расходы	
Цена гостиницы (при необходимости) за 1 чел.	не менее 6 000,00 руб.

Наименование сборочной единицы	**Операции, выполняемые при ремонте**	**Трудоемкость, нормо-час**		**Примечание**
		в оборудованном помещении	**в полевых условиях**	
Глубокорыхлитель DORF Juggernaut 4000/5000				
Пусконаладочные работы	Настройка орудия	-	4	-
Прицепное устройство Cat. III D34215600	Монтаж/Демонтаж	2,5	3	-
DIN 1498 EG 50x40x30 Втулка стальная скольжения 00230005	Монтаж/Демонтаж	1,5	2	-
Переходник прицепного устройства D34226000	Монтаж/Демонтаж	3	3,5	-
Палец 60x310	Монтаж/Демонтаж	1	1,5	-
Дышло в сборе	Монтаж/Демонтаж	2,5	3	-
Стояночная опора D34483000	Монтаж/Демонтаж	1	1	-
Площадка рукавов РВД D34435201	Монтаж/Демонтаж	1	1	-

DZ 63 x 36 x 205 Гидроцилиндр D00130683	Монтаж/Демонтаж	0,5	0,6	-
Батарея дисковая 1-1 D34636400 Батарея дисковая 1-2 D34636600 Батарея дисковая 2-1 D34636500 Батарея дисковая 2-2 D34636700	Демонтаж	1	2	Каждая отдельно, без учета монтажа/демонтажа ступиц и дисков.
Батарея дисковая 1-1 D34636400 Батарея дисковая 1-2 D34636600 Батарея дисковая 2-1 D34636500 Батарея дисковая 2-2 D34636700	Монтаж	2	2.5	Каждая отдельно, без учета монтажа/демонтажа ступиц и дисков.
Ступица подшипниковая в сборе D34634600	Монтаж/Демонтаж	0,5	0,5	-
Ступица подшипниковая в сборе D34634600	Регулировка	0,5	0,5	-
Диск бороны 684x7 310988	Монтаж/Демонтаж	0,4	0,4	-
Износостойкая обшивка дискатора правая/левая D34634103 D34633803	Монтаж/Демонтаж	0,3	0,4	-
DIN 1498 EG 40x32x25 Стальная втулка скольжения 230083	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,3	-
Наконечник 311069	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,25	-
Направляющая пластина левая/ Направляющая пластина правая/ Боковая пластина левая / Боковая пластина правая 311351 ; 311352 ; 311354 ; 311355.	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,25	-

Глубокорыхлитель 720x510x30 D34071011	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,25	-
Держатель лапы глубокорыхлителя левая/правая	Монтаж/Демонтаж	0,3	0,35	-
Бронзовая втулка TFB-B 35-32 230193	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,25	-
Бронзовая втулка TFZ-B 40-60 00230192	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,25	-
Бронзовая втулка TFZ-B 40-70 00230182	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,25	-
Пружинный пакет D34071400	Монтаж/Демонтаж	0,5	0,7	Без учета смежных операций
Пружинный пакет D34071400	Монтаж/Демонтаж	0,5	0,7	С учетом всех смежных операций
Корпус пружинного блока D34071201	Монтаж/Демонтаж	1	1,1	С учетом всех смежных операций
Скоба пружинного блока лицевая D34071001	Монтаж/Демонтаж	0,3	0,35	-
DIN 6921 M20x60 - 10.9 Болт с фланцем 360552	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,25	Для 4 шт. Без учета слесарных работ в случае обрыва болта.
Диск лемеха 460xM12 24251103	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,3	-
Подшипник IL50S-98-3T-2xM16 34189000	Монтаж/Демонтаж	0,2	0,25	Без учета смежных операций
Кронштейн выравнивающего ряда D34762400; D34762500; D34762600	Монтаж/Демонтаж	1	1,1	Без учета смежных операций
Торцевая регулируемая опора D34733000	Монтаж/Демонтаж	1	1,2	С учетом всех смежных операций

Направляющая выравнивающего ряда 3600 D34749100	Монтаж/Демонтаж	1,5	2	С учетом всех смежных операций
Кронштейн выравнивающего ряда D34768300	Монтаж/Демонтаж	1	1,5	С учетом всех смежных операций
Гидроцилиндр 50х30х80 D00130610	Монтаж/Демонтаж	0,35	0,4	-
Прикатывающий шинный каток на с/х техники модели Juggernaut				
Подшипник LSQFH 210 2PB.H 240177	Монтаж/Демонтаж	2	2,5	С учетом всех смежных операций
Колесо в сборе D00330324	Монтаж/Демонтаж	2	2,5	С учетом всех смежных операций
Кронштейн направляющей задней части правый/левый D34748501 D34748502	Монтаж/Демонтаж	0,5	0,7	-
Очиститель ряда 50х400 D23470702	Монтаж/Демонтаж	0,1	0,2	-
Направляющая шинного катка D23597100	Монтаж/Демонтаж	2	2.5	С учетом всех смежных операций
Задняя часть Juggernaut 4000 (рама) D34744600	Монтаж/Демонтаж	6	6,5	С учетом всех смежных операций
Направляющая очистителей рядов D34748500	Монтаж/Демонтаж	1	1,5	С учетом всех смежных операций
Прикатывающий тандемный каток на с/х техники модели Juggernaut				
Стрела ПТК L(левая)/R(правая) 95143092	Монтаж/Демонтаж	2	2,5	С учетом всех смежных операций
Талреп 1760-2100 01562303	Монтаж/Демонтаж	0,3	0,35	-
Держатель талрепа 95183462	Монтаж/Демонтаж	0,5	0,55	С учетом всех смежных операций

Съемная регулировочная плита 95143106	Монтаж/Демонтаж	1	1,5	С учетом всех смежных операций
Гидроцилиндр правый 100х40х380/ Гидроцилиндр левый 100х40х380 60059375 60059392.	Монтаж/Демонтаж	0,5	0,7	-
Каток ПТК 95153611	Монтаж/Демонтаж	1	1,5	С учетом всех смежных операций
Торцевая площадка 660х820 95143202 95143203 .	Монтаж/Демонтаж	2	2,5	С учетом всех смежных операций
Ступица колеса в сборе	Монтаж/Демонтаж	1	1,5	С учетом всех смежных операций
Колесо в сборе левое 13.0х15.5 95130542	Монтаж/Демонтаж	0,6	0,8	-